


## RENVOOI

--- leiding hemelwaterafvoer (hwa)

--- leiding vuilwaterafvoer (vwa)



meterkast met standaard vermogens watervoorziening  
afgedopt in meterkast



poederblusser PG6 6kg



30 minuten brandwerendheid (WBDBO)  
conform de NEN 6068



60 minuten brandwerendheid (WBDBO)  
conform de NEN 6068

- Warmteweerstand gevel 4,5m<sup>2</sup>K/W
- Warmteweerstand dak 6,0m<sup>2</sup>K/W
- Warmteweerstand begane grondvloer 3,5m<sup>2</sup>K/W
- Warmtedoorgangscoefficient: deur, raam en kozijn van ten hoogste 2,2 W/m<sup>2</sup>·K
- Constructies zie tekening constructeur. Afmetingen constructie te bepalen door constructeur.
- HWA (aantal, plaats, verloop en afmeting) nader te bepalen (binnenlangs).
- Positie zonnepanelen conform opgave installateur
- Kleur en materiaal: zie kleur- en materiaalstaat

ALLE MAATVOERING IN HET WERK TE CONTROLEREN

**T TOBA** architecten & ingenieurs

onderdeel :

**Renvooi**

/TOBAarchitecten /TOBAarchitecten /TOBA-architecten

m TvdH 24-04-2019  
wijzigingen

formaat : **A3 staand**  
schaal : n.v.t.  
getekend : TvdH  
datum : 16-04-2019

werk fase

**170018 PC**

**P\_2-\_300\_0**

blad

© TOBA b.v. auteursrecht voorbehouden